相馬港本港地区防波堤（沖）の災害復旧工事のお知らせ

（工事期間の変更について）

相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）築造工事において、下記のとおり工事期間を変更して本体工、被覆・根固工、消波工の作業を行いますので、付近を航行する船舶は十分注意の上、ご協力お願いします。

1. 工事期間

当　初：平成27年 5月25日～平成28年 3月25日　　日出から日没

変更後：平成27年 5月25日～平成28年 5月31日　　日出から日没

2. 作業概要

相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)築造工事の工期が延長され残工事の本体工、被覆・根固工、消波工の作業を行います。3月10日現在、蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ　4函、被覆石投入約8000㎥、潜水士による被覆均し3,800㎡、消波ブロック据付69個を施工します。

3. 作業区域等



4. 作業中の安全対策

施工中は、警戒船　1隻を配備して作業を行います。

工種	細別	単位	数量
準備工		式	1
構造物撤去工			
基礎工			
本体工	蓋コンクリート		
被覆・根固工	被覆石(1)	㎥	5,440
	被覆石(2)	㎥	2,891
	被覆均し	㎡	3,851
	根固ブロック据付	個	57
消波工	異形ブロック撤去据付	個	69
跡片付工		式	1

5. 連絡先

発注者 国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所
相馬港出張所　　TEL 0244-37-8511
FAX 0244-35-6722

施工者 五洋・みらい・不動テトラ特定建設工事共同企業体
相馬港災害築造工事事務所　　TEL 0244-26-7081
FAX 0244-26-7082
現場代理人[現場責任者]：岡田　大典　監理技術者：本郷　勉
（携帯電話）090-7074-5189　　（携帯電話）080-1809-8879